労務費 内訳書（歩掛積算）

労務単価：電工 25,000 円・普通作業員 19,000 円（1 人・日）　全体係数 ×1.2　　2026年10月22日

No	品名	規格	数量	単位	歩掛 電工	歩掛 普通	係数	電工 人工	普通 人工	労務費（円）	根拠
1	既設照明器具撤去		32	台	0.08		1.2	3.07		76,800	自社
2	LEDベースライト	埋込 40形	32	台	0.23		1.2	8.83		220,800	基準
3	LEDダウンライト	φ100	12	台	0.21		1.2	3.02		75,600	基準
4	コンセント	2P15A 接地付	16	個	0.12		1.2	2.30		57,600	目安
5	スイッチ	3路	4	個	0.1		1.2	0.48		12,000	目安
6	アウトレットボックス		24	個	0.15		1.2	4.32		108,000	目安
7	スイッチボックス	1個用	8	個	0.12		1.2	1.15		28,800	目安
8	ねじなし電線管	E25 露出	60	m	0.115		1.2	8.28		207,000	目安
9	PF管	PF16	120	m	0.038		1.2	5.47		136,800	目安
10	VVFケーブル	2.0mm-3C	180	m	0.024		1.2	5.18		129,600	目安
11	VVFケーブル	1.6mm-2C	240	m	0.018		1.2	5.18		129,600	目安
12	CVケーブル	8sq-3C ラック	45	m	0.045		1.2	2.43		60,750	目安
13	分電盤	10回路	1	面	1.5		1.2	1.80		45,000	目安
14	接地極	銅板	1	式	0.9	0.9	1.2	1.08	1.08	47,520	基準
合計								**52.61**	**1.08**	**1,335,870**	

延べ人工 53.69 人（3 人・稼働 80% で約 22.5 日）。歩掛は公共建築工事標準単価積算基準の値および施工実績からの目安（自社歩掛は「自社」）。