銅建値の変動による ケーブル差額 計算書

2026年10月22日

見積のときの建値	いまの建値	変動
1,550,000 円/t	1,720,000 円/t	+170,000 円/t（+11.0%）

単価への反映率 100%。差（円/m）＝ 銅の量（kg/m）× 建値の変動（円/kg）× 反映率。

ケーブル

品名	規格	長さ m	銅 kg/km	見積単価	差 円/m	新単価	差額
CVT ケーブル	38sq	45.0	1,033.7	3,300	+175.7	3,476	+7,908
CVT ケーブル	60sq	30.0	1,632.2	5,200	+277.5	5,477	+8,324
CV ケーブル	5.5sq-3C	60.0	149.6	640	+25.4	665	+1,526
VVF ケーブル	2.0mm-3C	90.0	83.8	330	+14.2	344	+1,282
合計		**225.0**	**112.0 kg**	**372,600**		**391,590**	**+19,040 円**

単品スライドの目安

対象工事費	増額	受注者の負担（1%）	請求できる額の目安
48,000,000	19,040	480,000	**0**

銅の量は公称断面積×心数×8.89（より線は＋2%）による概算。被覆材・加工費・物流費の変動は含みません。