凡例

記号	名称	摘要
【照明】		
	蛍光灯（ボックス付・JIS基本形）	40形 LED ベースライト 埋込形（Hf32×2 相当）
DL	埋込器具（ダウンライト）	LED ダウンライト 埋込形 φ150
	一般照明（白熱灯・HID・LED）	LED 一般照明（トイレ・倉庫）
	壁付照明（ブラケット）	ブラケット FL+2200
	非常用照明組込み蛍光灯	非常用照明組込み形（電池内蔵）
	非常用照明（蛍光灯）	非常用照明 電池内蔵形
	誘導灯（蛍光灯形）	避難口誘導灯 B級BH形
	通路誘導灯	B級BL形
【コンセント】		
2	コンセント（2口）	2口 FL+300
2E	接地極付コンセント（2口）	接地極付 2口 FL+300（OA機器）
ET	接地端子付コンセント	接地端子付 FL+300
	二重床用コンセント	OA フロア用 2口（二重床）
WP	防雨形コンセント	防雨形 FL+300（屋外・バルコニー）
20A250V	200Vコンセント（20A250V）	200V 20A 接地極付（空調）

記号	名称	摘要
△ LK	抜け止め形コンセント	抜け止め形 2口 FL+300（複合機）
【スイッチ】		
△	点滅器（単極）	片切 FL+1300
△ 3	3路スイッチ	3路 FL+1300
△ 4	4路スイッチ	4路 FL+1300
H	位置表示灯内蔵スイッチ	位置表示灯内蔵（ほたる）
L	確認表示灯内蔵スイッチ	確認表示灯内蔵（パイロット）
RAS	熱線式自動スイッチ	熱線式自動スイッチ（トイレ・給湯室）
【盤・配線部材】		
	分電盤	電灯分電盤 埋込形
	OA盤	OA 盤
	制御盤	制御盤
	ジョイントボックス	ジョイントボックス
	プルボックス	プルボックス
ED	接地極	接地極 D種

配線 凡例

線種	名称	摘要
———	天井隠ぺい配線	IV1.6 (E19)
— — —	床隠ぺい配線	IV1.6 (E19)

線種	名称	摘要
- - - - - - -	露出配線	VVF1.6-2C
CR	ケーブルラック	ケーブルラック W300

工事名	山田ビル改修工事		
図面名	電灯・コンセント 凡例		図番 E-02
縮尺 NTS	日付 2026/10/22	設計 鈴木	検図