諸経費・法定福利費 計算書

工事の種類：電気設備工事（改修）　工期：5 か月　率の根拠：公共建築工事共通費積算基準（令和8年改定）率式　　2026年10月22日

1. 経費の計算

費目	計算	金額（円）
直接工事費	材料 7,800,000＋労務 4,200,000＋外注他 1,500,000	13,500,000
共通仮設費	直接工事費 × 3.5%	472,000
純工事費	**直接工事費 ＋ 共通仮設費**	**13,972,000**
現場管理費	純工事費 × 22.39%	3,128,000
工事原価	**純工事費 ＋ 現場管理費**	**17,100,000**
一般管理費等	工事原価 × 17.4%	2,975,000
工事価格（小計）	**工事原価 ＋ 一般管理費等**	**20,075,000**
法定福利費	労務費 4,200,000 × 15.89%	666,000
合計（税抜）	**工事価格 ＋ 法定福利費**	**20,741,000**
消費税	合計 × 10%（切り捨て）	2,074,100
総額（税込）		**22,815,100**

2. 法定福利費の内訳（事業主負担分）

保険	料率	金額（円）
労務費（算定基礎）		4,200,000
健康保険	4.925%	206,000
介護保険（40〜64歳）（対象 50%）	0.405%	17,000
厚生年金	9.150%	384,000
雇用保険（建設の事業）	1.050%	44,000
子ども・子育て拠出金	0.360%	15,000
合計	**15.89%**	**666,000**

3. 率式

共通仮設費率 Kr＝exp(1.751−0.119×ln P＋0.393×ln T)＝3.5%（P＝13,500 千円）
現場管理費率 Jo＝exp(6.038−0.431×ln Np＋0.736×ln T)＝22.39%（Np＝13,972 千円）
一般管理費等率 Gp＝32.597−3.591×log10 Cp＝17.4%（Cp＝17,100 千円）
各率は小数点以下第 3 位を四捨五入。金額は 1000 円未満切り捨て。

社会保険料率は年度・都道府県で改定されます。この計算書の率は入力時点の値です。