No. E-2026-0412　　2026年10月22日

御 見 積 書

株式会社サンプル建設　御中

サンプル電気工事株式会社
登録番号 T1234567890123
東京都〇〇区〇〇 1-2-3
TEL 03-0000-0000
担当：鈴木　印

下記のとおり御見積申し上げます。

御見積金額　**¥2,072,400**　（税抜 ¥1,884,000・消費税 ¥188,400）

件名	山田ビル改修工事 電気設備工事
工事場所	東京都〇〇区〇〇 2-3-4
工期	契約後 2 か月
見積有効期限	見積日より 30 日
支払条件	月末締め翌月末払い

No	内訳	金額（円）	備考
1	幹線設備	454,500	
2	電灯設備	687,600	
3	動力設備	378,000	
4	共通仮設費	45,603	直接工事費の 3%
5	現場管理費	121,608	直接工事費の 8%
6	一般管理費	152,010	直接工事費の 10%
7	法定福利費	45,000	
	出精値引き	-321	
	合計（税抜）	**1,884,000**	
	消費税（10%）	188,400	
	御見積金額（税込）	**2,072,400**	

・上記金額には仮設電気の電力料金を含みません。
・図面と現場の相違により変更が生じる場合は別途協議とさせていただきます。

内訳書

件名：山田ビル改修工事 電気設備工事　　2026年10月22日

No	名称	数量	単位	金額（円）	備考
1	幹線設備	1	式	454,500	明細書 1
2	電灯設備	1	式	687,600	明細書 2
3	動力設備	1	式	378,000	明細書 3
	直接工事費 計			**1,520,100**	
4	共通仮設費	1	式	45,603	直接工事費 × 3%
5	現場管理費	1	式	121,608	直接工事費 × 8%
6	一般管理費	1	式	152,010	直接工事費 × 10%
7	法定福利費	1	式	45,000	
	出精値引き			-321	
	合計（税抜）			**1,884,000**	
	消費税			188,400	
	総合計（税込）			**2,072,400**	

明細書

件名：山田ビル改修工事 電気設備工事　　1 / 1

No	品名	規格	数量	単位	単価	金額（円）	備考
	1. 幹線設備						
1	CVTケーブル	38sq	45	m	3,300	148,500	
2	ケーブルラック	W300 溶融亜鉛めっき	30	m	4,200	126,000	
3	分電盤改造	L-1 分岐ブレーカー増設	1	式	180,000	180,000	
	幹線設備 計					**454,500**	
	2. 電灯設備						
4	LEDベースライト	40形 1灯 5200lm	24	台	18,500	444,000	
5	LEDダウンライト	φ100 電球色	16	台	6,800	108,800	
6	VVFケーブル	2.0mm×3C	320	m	210	67,200	
7	埋込スイッチ	片切 ほたる	8	個	900	7,200	
8	埋込コンセント	2口 接地付	14	個	1,100	15,400	
9	既設照明器具撤去	処分費共	30	台	1,500	45,000	
	電灯設備 計					**687,600**	
	3. 動力設備						
10	CVケーブル	5.5sq-3C	60	m	1,100	66,000	
11	ねじなし電線管	E25	40	m	1,300	52,000	
12	動力盤	P-1 屋内自立形	1	面	260,000	260,000	
	動力設備 計					**378,000**	
	直接工事費 合計					**1,520,100**	