資料-01

電気設備工事 施工計画書（1/3）

1. 工事概要

工事名：山田ビル改修工事 電気設備工事

工期：2026年11月～2027年2月

電気設備工事 施工計画書（2/3）

2. 施工方針

既存設備を使いながらの改修のため、停電作業は休日に行う。

3. 品質管理

絶縁抵抗・接地抵抗は全回路測定し記録する。

電気設備工事 施工計画書（3/3）

4. 安全管理

脚立は天板に乗らない。開口部は養生と表示を行う。

資料-02

総合工程表

（工程表）

11月：既存撤去・配管

12月：配線・器具取付

1月：盤結線・試験

2月：受電・竣工検査

資料-03

使用材料一覧（1/2）

ケーブル：CV・VVF・EM-EEF

電線管：E・PF・VE

ボックス類：アウトレットボックス

使用材料一覧（2/2）

照明器具：LED ベースライト

配線器具：コンセント・スイッチ

分電盤：L-1・L-2

資料-04

施工体制台帳（写し）

元請：（架空）山田建設株式会社

電気：鈴木電設株式会社

現場代理人：佐藤　一郎

主任技術者：田中　誠