X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y3 Y2 Y1

L-3A

事務室A
2. 144.00 m2
事務室A

CV14sq-3C

会議室
3. 87.00 m2
会議室

L-3-4

L-3-5

L-3-1

L-3-3

書庫

1. 28.10 m
ケーブルラック 200W（天井内）
幹線 CV14sq-3C（L-3→L-3A）

廊下

L-3

EPS

倉庫

事務室B

L-3-2

給湯室

WC

8,000

8,000

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

30,000

凡例

- LED ベースライト 40形
- LED ダウンライト φ100
- コンセント 2口 15A
- 点滅器

配線は特記なき限り VVF1.6-2C（天井隠ぺい）。分電盤 L-3 は EPS 内、L-3A は事務室A 壁掛。

0 1 2 3 4 5 m

工事名	山田ビル改修工事　サンプル設計事務所（架空）		
図面名	3階 電灯コンセント設備図		
図番	E-03	縮尺	1:100 (A3)
日付・版	第1版 2026-09-30	担当	鈴木

計測一覧　E-03_3階電灯コンセント_第1版.pdf

No.1	p.1	折れ線	28.10 m	幹線 CV14sq-3C（L-3→L-3A）
No.2	p.1	面積	144.00 m²	事務室A
No.3	p.1	面積	87.00 m²	会議室
合計		長さ	28.10 m	
合計		面積	231.00 m²	