発 注 書（下書き）

サンプル電材 株式会社　御中　　2026年10月22日

現場名	山田ビル改修工事 2F
納期	11/5 午前
納入場所	現場 1F 搬入口

No	品名	規格	発注数量	単位	備考
1	ねじなし電線管	E19	**23**	本	定尺 4 m・必要 90.3 m（拾い 86＋ロス 5%）
2	ねじなし電線管	E25	**8**	本	定尺 4 m・必要 25.2 m（拾い 24＋ロス 5%）・切断 9 本を端材利用で
3	PF管	PF16	**4**	巻	定尺 50 m・必要 157.5 m（拾い 150＋ロス 5%）
4	VVFケーブル	2.0mm-2C	**4**	巻	定尺 100 m・必要 345.6 m（拾い 320＋ロス 8%）
5	VVFケーブル	1.6mm-3C	**2**	巻	定尺 100 m・必要 162.0 m（拾い 150＋ロス 8%）
6	CVケーブル	5.5sq-3C	**1**	巻	定尺 100 m・必要 45.4 m（拾い 42＋ロス 8%）
7	アウトレットボックス	中形四角 深型	**4**	箱	定尺 10 個・必要 30.6 個（拾い 30＋ロス 2%）
8	埋込スイッチボックス	1個用	**2**	箱	定尺 10 個・必要 12.2 個（拾い 12＋ロス 2%）
9	埋込コンセント	2P15A 接地極付 ダブル	**2**	箱	定尺 10 個・必要 16.3 個（拾い 16＋ロス 2%）
10	LEDベースライト	埋込 40形 2灯相当	**20**	台	必要 20.0 台（拾い 20＋ロス 0%）
11	サドル	E19用	**1**	箱	定尺 100 個・必要 63.0 個（拾い 60＋ロス 5%）

発注数量は拾い数量にロス率を掛け、定尺・入数で切り上げた値です。単価・金額は発注先の見積によります。

承認	担当