変更増減 精算書

株式会社サンプル建設 御中　　2026年10月22日

件名	山田ビル改修工事 電気設備工事（第 1 回変更）
変更の理由	2F 事務室 間仕切り変更に伴う電灯・コンセント増設

当初契約金額（税抜）	791,220	追加・増	+137,080
差引増減（税抜）	**+127,908**	減額・減	-20,800
精算後契約金額（税抜）	**919,128**	諸経費（10%）／消費税	+11,628 ／ 12,790

増減内訳

区分	品名	規格	単位	当初	変更後	増減	単価	増減金額
増	LEDベースライト	埋込 40形 2灯相当 5200lm	台	16	20	+4	18,500	+74,000
増	LEDダウンライト	埋込 φ100 800lm	台	8	10	+2	6,200	+12,400
減額	壁付ブラケット	LED 60W相当	台	2		-2	9,800	-19,600
増	コンセント	2P15A 接地極付 ダブル	個	12	16	+4	1,650	+6,600
減	スイッチ	片切 1個用 プレート付	個	6	5	-1	1,200	-1,200
増	PF管	PF16	m	120	150	+30	520	+15,600
増	VVFケーブル	2.0mm-2C	m	260	320	+60	210	+12,600
増	アウトレットボックス	中形四角 深型	個	24	30	+6	480	+2,880
追加	人感センサスイッチ	壁付 2線式	個		2	+2	6,500	+13,000
差引増減（税抜・諸経費前）								**+116,280**
諸経費（10%）								+11,628
消費税（10%）								12,790
増減額（税込）								**+140,698**

単価は当初契約の単価を基本とし、新規品目は変更後の単価によります。